



## Terrassendiele Ipe Prime



### Sortierungsbeschreibung

Merkmale	Sichtseite der Diele
<b>Gesunder Splint</b>	unzulässig
<b>Äste</b>	im Prinzip astrein, vereinzelte kleinere fest verwachsene Äste bis 3 cm zulässig
<b>Risse</b>	innerhalb der Diele: mind. 90% der Dielen müssen riss frei sein; max. 10% der Dielen dürfen vereinzelte Risse bis max. 0,2 m aufweisen. Kopfrisse: bis max. 5 cm Länge zulässig <sup>2</sup>
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig meist schlichtes Holzbild mit durch Wechseldrehwuchs bedingten Glanzstreifen
<b>Krümmung</b>	max. 1% Längskrümmung zulässig
<b>Stapellattenmarkierung</b>	mind. 97% der Dielen müssen frei von Stapellattenmarkierungen sein
<b>Farbunterschiede</b>	harmonisches Farbbild <sup>1</sup>
<b>Mineralische Einschlüsse</b>	holztypisch und zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	mind. 95% der Dielen müssen frei von Pinholes bzw. Fraßgängen sein
<b>Drehwuchs</b>	zulässig
<b>Oberfläche</b>	vereinzelte Hobelschläge, bzw. raue oder nicht ausgehobelte Stellen sind zulässig

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Sichtseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Sortierungstoleranzen und auch -fehler zu erlauben, dürfen 5% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

#### Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und untenliegende Kanten):

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig, solange diese nicht die Haltbarkeit der Diele beeinträchtigen.

<sup>1</sup> Ipe bekommt seine natürliche Farbe erst einige Zeit nach der Verlegung durch den Einfluss von UV-Strahlung (Sonnenlicht) und Sauerstoff. Dieser Vorgang kann einige Wochen in Anspruch nehmen. Im Auslieferungszustand können gelegentlich auch stärkere Farbunterschiede vorhanden sein, die sich aber durch diesen zuvor beschriebenen Prozess nach einiger Zeit weitestgehend ausgleichen.

<sup>2</sup> meist werden die Dielen mit 2 – 3cm Übermaß geliefert, so dass diese auch baustellenseitig ausgekappt werden können